ESPACIOS COMUNES CONSULTAS (CX)

201 Aseos de público
203–5 Aseos de público

CONSULTAS PSIQUIATRÍA (C25)

01–03 Consulta
09 Recepción y control
14 Aseo de personal
15 Sala de espera

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA (U25)

ÁREA DEL PACIENTE
01 Habitación indiv. aislada
02–04 Habitación doble uso individual en c.n.
05–06 Habitación individual
07 Habitación doble uso individual en c.n.
08 Habitación indiv. aislada
09–10 Habitación doble uso individual en c.n.
19 Sala de estar/comedor pacientes

ÁREA TÉCNICA
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Box individual observación
24 Sala de psicoterapia
25 Sala de terapia
26 Sala de terapia electroconvulsiva

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
33 Oficio
34 Almacén terraza

ÁREA DE PERSONAL
40 Despacho supervisión
41 Sala trabajo facultativos
42 Estar personal
43 Aseos de personal

ÁREA DE TRABAJO FACULTATIVO
60–61 Despachos de facultativos
63 Sala multiusos
64 Secretaría
65–66 Aseos/vestuarios

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Despacho información
51 Sala de espera acompañantes
52 Aseos de público

CONSULTAS CIRUGÍA, DERMATOLOGÍA, ANESTESIA (C24)

01–04 Consulta
05–07 Gabinete
08 Gabinete polivalente
09 Recepción y control
10 Despacho Jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Sala de trabajo facultativos
14 Aseo de personal
15 Sala de espera
16 Limpio
17 Sucio

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL (U24)

ÁREA DEL PACIENTE
01 Habitación indiv. aislado
02–04 Habitación doble
05–06 Habitación individual
07 Habitación doble
08 Habitación indiv. aislado
09 Habitación doble
10–13 Habitación individual
14–16 Habitación doble

ÁREA TÉCNICA
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Sala de curas
24 Baño asistido

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
33 Oficio

ÁREA DE PERSONAL
40 Despacho supervisión
41 Despacho trabajo médico
42 Estar personal
43 Aseos de personal

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Despacho información
51 Sala de espera acompañantes
52 Aseos de público

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA (U23)

ÁREA DEL PACIENTE
01 Habitación indiv. aislada
02–04 Habitación doble uso individual en c.n.
05–08 Habitación individual
09 Habitación doble uso individual en c.n.
10 Habitación indiv. aislada
11–13 Habitación doble uso individual en c.n.
14–15 Habitación individual
16 Habitación doble uso individual en c.n.
17 Nido

ÁREA TÉCNICA
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Sala exploraciones/reconocimientos
24 Baño asistido (1 por 2 unidades)
25 Lavado de cunas (1 por 2 unidades)

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
33 Oficio
36 Alimentación infantil
37 Almacén nido

ÁREA DE PERSONAL
40 Despacho supervisión
41 Despacho trabajo médico
42 Estar personal
43 Aseos personal

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Despacho información
51 Sala de espera acompañantes
52 Aseos de público

CONSULTAS OBSTETRICIA (C23)

01 Consulta matrona
02–04 Consulta
05–07 Gabinete
08 Gabinete polivalente
09 Recepción y control
10 Despacho jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Monitorización maternofetal
14 Aseo de personal
15 Sala de espera
16 Limpio
17 Sucio

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA (U22)

ÁREA DEL PACIENTE
01 Habitación indiv. aislada
02–04 Habitación doble uso individual en c.n.
05–06 Habitación individual
07 Habitación doble
08–09 Habitación individual
10 Habitación indiv. aislada
11 Habitación doble uso individual en c.n.
12 Habitación individual
13 Habitación doble uso individual en c.n.
14 Habitación individual
15 Habitación doble uso individual en c.n.
16 Habitación doble
17 Nido

ÁREA TÉCNICA
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Sala exploraciones/reconocimientos
24 Baño asistido (1 por 2 unidades)
25 Lavado de cunas (1 por 2 unidades)

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
33 Oficio
36 Alimentación infantil
37 Almacén nido

ÁREA DE PERSONAL
40 Despacho supervisión
41 Despacho trabajo médico
42 Estar personal
43 Aseos personal

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Despacho información
51 Sala de espera acompañantes
52 Aseos de público

UNIDAD NEONATOLOGÍA (U26)

ÁREA DEL NEONATO
01A Habitación para 14 cunas
01B Habitación para 14 cunas
01C Habitación para 14 cunas
01D Habitación para 14 cunas
02 Box de aislamiento

ÁREA TÉCNICA
09 Recepción
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Sala de lactancia materna
24 Aseos madres

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén de incubadoras/cunas limpias
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
34 Alimentación infantil

ÁREA DE PERSONAL
41–42 Esclusa acceso/aseo/vestuarios
43–44 Despacho trabajo médico
45 Estar personal
46 Aseos personal

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Sala de espera acompañantes
51 Esclusa de acceso
52 Aseos de familiares

CONSULTAS PEDIATRÍA (C21)

01–04 Consulta
05–07 Gabinete
08 Gabinete polivalente
09 Recepción y control
10 Despacho jefe de servicio
11 Despacho
12 Secretaría
13 Sala de trabajo facultativos
14 Aseo de personal
15 Sala de espera
16 Limpio
17 Sucio

UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA (U21)

ÁREA DEL PACIENTE
01 Habitación indiv. aislado
02–05 Habitación doble
06–07 Habitación individual
08 Habitación indiv. aislado
09–11 Habitación doble
12 Habitación indiv. aislado
13–16 Habitación doble
19 Sala de juegos/estudio

ÁREA TÉCNICA
20 Puesto de enfermería
21 Zona de limpio
22 Zona de sucio
23 Sala de curas
24 Baño asistido

ÁREA DE SUMINISTROS Y SOPORTE
30 Almacén
31 Limpieza
32 Basuras/ropa sucia
33 Oficio

ÁREA DE PERSONAL
40 Despacho supervisión
41 Despacho trabajo médico
42 Estar personal
43 Aseos de personal

ÁREA DE ACOMPAÑANTES
50 Despacho información
51 Sala de espera acompañantes
52 Aseos de público

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADM)

ÁREA DE PERSONAL
01 Despacho responsable Area
02 Zona administrativa
03 Despacho encargado pers. subalterno
04 Estar personal subalterno

ÁREA DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD
11 Despacho responsable Area
12 Zona administrativa
13–14 Despacho

ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN
21 Despacho responsable Area
22 Zona administrativa

ÁREA DE ASUNTOS GENERALES
31 Despacho
32 Zona administrativa

ZONA DE APOYO A LA UNIDAD
41 Sala de reuniones
42 Aseos públicos
43 Aseos de personal
44 Fotocopiadoras
45 Limpieza
46 Sala de espera
47 Archivo
48 Recepción

INFORMATICA Y COMUNICACIONES (INF)

01 Sala de operadores
02 Despacho de Gestión
03 Sala de Equipos
04 Sala de sistemas

DIRECCIÓN (DIR)

GERENCIA
01 Despacho Gerente
02 Aseo
03 Secretaría
04 Sala de espera

EQUIPO DE DIRECCIÓN
11 Despacho Dirreción Gestión
12 Despacho Dirreción Medica
13 Despacho Dirreción Enfermería
14 Despacho de supervision de Enfermería
15 Secretaría

ZONA DE APOYO A LA DIRECCIÓN
21–23 Despacho Polivantes
24 Secretaría
25 Sala de reuniones
26 Oficio
27 Limpieza
28 Sala de espera
29 Aseo

VARIOS (VAR)

21 Peluquería

INSTALACIONES (INS)

116 Climatizadores
201–5 Racks
206–7 Locales de residuos

LEYENDA ACABADOS

Nº = Paramento vertical
T = Techo
p = Pavimento

Paramento vertical específico
Techo específico
Pavimento específico

Nº. PARAMENTOS VERTICALES
1. Aplacado de tablero laminado estratificado a altura falso techo, con rodapié inox.
2. Arrimadero PVC TARKET EMINENT o equivalente a 1 m o altura ventana interior, resto pintado al plástico.
3. Arrimadero PVC TARKET TORO–EL conductivo o equivalente a 1m o altura ventana interior, resto pintado epoxi.
3*. Idem 3, pintado epoxi con Veloglas.
4. Revestimiento PVC ACQUARELLE o equivalente.
5. Pintado al plástico liso.
6. Revestimiento vinílico VESCOM o equivalente.
7. Aplacado gres STON–KER o equivalente en fachada ventilada.
8. Alicatado loseta vítrea EZARRI o equivalente, con rodapié de gres/terrazo según pavimento.
9. Bloque hormigón pintado al plástico liso.
10. Aislamiento acústico.
12. Gres STON–KER o equivalente, aplacado interior.
13. Aplacado de resina sintética tipo TRESPA METEON de 10 mm. o equivalente en fachada ventilada.
14. Madera: panel acústico absorbente.
15. Arrimadero epoxi antipolvo a 1 m, resto pintura plástica.
16. Chapa metálica pintada.

T. TECHOS
A. Yeso laminado liso no registrable pintado al plástico.
B. Yeso laminado liso no registrable, pintado epoxi.
C. Bandejas aluminio lacado registrable.
D. Placas escayola fonoabsorbentes 60x60 cm registrables, con recercado perimetral liso.
E. Lamas verticales aluminio lacado registrables.
F. Pintado al plástico sobre enyesado o trasdosado directo de cartón–yeso.
F* Pintado al plástico directamente sobre hormigón.
G. Plancha de aluminio lisa sobre base de poliuretano.
I. Cartón–yeso perforado no registrable pintado al plástico.
I*. Yeso laminado acústico no registrable con perforación redonda
L. Panel luminoso.
M. Lamas de madera laminada resistente a la intemperie.
Y. Yeso laminado resistente al agua, para exteriores.

p. PAVIMENTOS
a. PVC TARKET EMINENT o equivalente con rodapié media caña.
b. PVC TARKET TORO–EL conductivo o equivalente, con rodapié media caña.
c. PVC TARKET TITAN PLUS SAFE–T antideslizante o equivalente, con rodapié media caña.
d. PVC TARKET GRANIT MULTISAFE o equivalente, con rodapié media caña.
e/er. Pintura epoxi antipolvo sobre hormigón fratasado.
f. Felpudo VERIMPEX o equivalente.
it. Peldaños italianos de terrazo.
j. Gres STON–KER o equivalente.
je. Gres STON–KER antideslizante o equivalente.
k. Parket laminado.
m. Moqueta.
o. Pavimento flotante madera tratada para exteriores.
pm. Peldaño de madera de roble.
r. Pavimento de entramado metálico tipo religa.
t. Terrazo pobre, de tercera clase.
tb. Suelo técnico–losetas de PVC conductivo, sobre base de pintura antipolvo.
x. Chapa de acero estriada.
y. Losas de hormigón poroso de 60x60 cm. con aislamiento térmico, tipo losa FILTRON o equivalente.

Vº Bº G.O.C.

10–01–08	HUECOS PATINILLOS, VARIACIÓN DE PILARES Y CAMBIO DE PUERTA CF–50 EN NÚCLEOS 6, 8 y 10	17–12–08	CAMBIO TECHOS HOSPITALIZACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SALAS DE ESPERA Y N.6–8–10
01–04–08	CAMBIOS EN TABIQUES Y PUERTAS DE SECTORIZACIÓN PASILLO CIRCULACIÓN MÉDICA Y PUERTAS CF–200	15–01–09	CAMBIO MOSTRADOR HOSPITALIZACIÓN, TECHOS, ACABADOS Y ACABADOS PATIOS A, B, C, D, E
08–05–08	MODIFICACIÓN MONITORIZACIÓN MATERNOFETAL	09–02–09	NUEVA PUERTA P90Ap* EN CONTROL DE HOSPITALIZACIÓN
15–05–08	PELUQUERÍA, ESCALERA N11b, HABITACIONES AISLADOS	26–02–09	CAMBIO APERTURA PUERTA CF–105/v–pa EN SALIDA NÚCLEO 0
16–06–08	MODIFICACIÓN EN PUERTAS DE PATINILLOS EN LOS NÚCLEOS DEL 1 AL 5	03–03–09	CAMBIO PUERTAS EN PATINILLOS, CE, BIE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MAMPARA EN FOTOCOPIADORA
17–06–08	CAMBIO NOMENCLATURA PUERTAS NO ENRASADAS	17–03–09	SE ELIMINAN LAMAS DE AVIÓN EN LOS PATIOS A, B, C, D, E
23–07–08	CAMBIO CARPINTERÍA EXTERIOR EN TERRAZAS	31–03–09	CAMBIO EN PELUQUERÍA Y ASCENSOR PANORÁMICO
24–07–08	CAMBIO PUERTAS CF PASILLO HOSPITALIZACIÓN. AÑADIDA PUERTA CF50 JUNTO PILAR J09	19–05–09	CAMBIO PUERTAS EN DESPACHOS DE SUPERVISIÓN Y VENTANAS EN CUNAS, MODIF PUERTAS CORTAFUEGOS
30–07–08	CAMBIO PUERTA PV90v EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SALA 44 (FOTOCOPIADORAS)	25–05–09	CAMBIO TECHO LUMÍNICO EN CONTROLES DE HOSPITALIZACIÓN
27–08–08	ALINEACIÓN TRASDOSADO DIRECTO NÚCLEOS, MODIFICACIÓN PUERTAS CF105–As	18–06–09	CAMBIO INFORMÁTICA, ENCIMERAS T1* A T1
17–09–08	CAMBIO PUERTAS CF Ap A NO ENRASADAS	29–06–09	CAMBIO PAVIMENTO EN NEONATOLOGÍA Y ACABADO PILARES VESTÍBULO
09–10–08	MODIFICACIÓN FALSOS TECHOS EN CONSULTAS, DESPACHO GERENTE Y SALA 17 DE HOSPITALIZACIONES	10–07–09	CAMBIO TABIQUERÍA CPD PRIMARIO (INFORMÁTICA)
15–10–08	CAMBIO PUERTAS CF105inox/v A CF105/v, BLOQUE EN PATINILLOS	24–07–09	NUEVAS PUERTAS EN PASILLO DE CIRCULACIÓN MÉDICA
18–11–08	MODIFICACIÓN ZONA SERVIDOR DE INFORMÁTICA, PASILLO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA Y TECHO N DEL 6–10	12–01–10	NUEVA BARANDILLA B–3 EN NÚCLEOS DE ESCALERAS

Región de Murcia
Consejería de Sanidad

Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A.U.

Proyecto:
NUEVO HOSPITAL DEL MAR MENOR
OBRA EJECUTADA

Nº de plano:
A1
04
M28

Arquitecto: Francesc Pernas Galí–CASA,S.L.
Ingeniero Instalaciones: Joan Gallostra Isern–Grupo JG
Ingeniero Estructura: Jesús Jiménez Cañas–NB35
Arq. colaboradores: Bernat Gato Blanco, Roger Pernas Vallès

CASA Consultors i Arquitectes S.L. — P. Cordelles, 16, 3 2 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) — Tel. (+34) 93 594 65 20 — www.casa-sl.es
Grupo JG Ingenieros Consultores — C/. Compte d'Urgell, 240, 4 planta (Barcelona) — Tel. (+34) 93 600 49 00 — www.grupojg.com
NB35 S.L. — C/. Castelló, 39, 1 planta 28001 (Madrid) — Tel. (+34) 91 431 46 61

MarME_A1–04_Planta 2

Plano de: PLANTA SEGUNDA

Fecha: FEBRERO 2010

Escala original DIN A1: E250

(+8,10)

El presente documento es copia de su original. El uso total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa del autor, estando prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.